

五、分项报价表

项目名称：兰州市青白石片区污水收集处理设施提升改造(设备维修更换)

采购包名称：兰州市青白石片区污水收集处理设施提升改造(设备维修更换)（第一包）

项目编号：401025JH018

序号	货物名称	规格型号	品牌	制商厂家名称	单价	数量(台/套)	投标总价(元)	备注	产地
1	单轨电动吊车	T=0.5t, N=0.8+0.2kw/		甘肃悦源建筑工程有限责任公司	3000	1	3000	台	/
2	细格栅	B=1000mm, N=5.5kw, 材质ss304, 耙齿间隙2mm	/	安徽伟杰环保设备有限公司	35000	2	70000	台	/
3	次氯酸钠投加隔膜计量泵	Q=42L/h, H=0.4MPa, N=0.37kw		安徽伟杰环保设备有限公司	4000	2	8000	台	/
4	磁悬浮鼓风机	风量: 32m³/h, 升压: 70kpa, 功率: 37.5kw	/	甘肃悦源建筑工程有限责任公司	25000	3	75000	台	/
5	均质石英砂	0.8~1.2mm	/	永登县强兴建材经营部	1800	60	108000	m3	/
6	均质石英砂	0.8~1.2mm	/	甘肃悦源建筑工程有限责任公司	700	60	42000	m3	/
7	除磷剂投加隔膜计量泵	Q=1000L/h, H=0.4MPa, N=1.1kw		安徽伟杰环保设备有限公司	7000	2	14000	台	/
8	碳源投加隔膜计量泵	Q=1000L/h, H=0.4MPa, N=1.1kw		安徽伟杰环保设备有限公司	7000	2	14000	台	/
9	絮凝剂投加泵	Q=160L/H, H=40m, N=0.37kw		安徽伟杰环保设备有限公司	6000	1	6000	台	/
10	可曲挠橡胶接头	DN600PN10	/	巩义市金达供水材料有限公司	3500	2	7000	个	/
11	钢丝网护栏	浸塑管径: 4.5mm~5.5mm, 网孔: 60×120mm四周双边丝, 尺寸: 2300×3000mm, 立柱: 48×2mm钢管浸塑处理, 附件: 防雨帽、连接卡、防盗螺栓, 连接方式: 卡接	/	安平县皓天五金丝网制品有限公司	120	485	58200	米	/
12	铁艺大门	宽度3.6m, 高度2.4m, 门柱□150×150×6, 门扇□55×40×3.0	/	甘肃悦源建筑工程有限责任公司	11000	2	22000	座	/
13	修复塌方区域	面积约300m², 平均深度2.5m, 良质素土回填, 分层压实, 压实系数不小于0.97, 具体处理范围以现场实际为准。	/	甘肃悦源建筑工程有限责任公司	50000	1	50000	项	/

14	磷酸铵盐干粉灭火器	MF/ABC4型	/	河南立安顺消防设备有限公司	300	28	8400	具	/
15	推车式灭火器	MFT/ABC20	/	河南立安顺消防设备有限公司	800	10	8000	具	/
16	故障设施维修	1、维修空压机、维修潜水搅拌机、刮泥机等设备； 2、拆除现状脱水机及输送机； 3、清理鼓风机房杂物、清理现状塌方区域破损混凝土路面，清理场外泵站室内污泥等。	/	甘肃悦源建筑工程有限公司	65000	1	65000	项	/
17	脱水系统安装	1、搬运雁儿湾现状污泥脱水机至现场安装，运距约12km； 2、配套设备基础，基础外边缘不小于设备外边缘200mm，基础深度不小于800mm； 3、安装脱水设备及其附属管道、阀门等； 4、配套PAM制备及投加装置，制备能力1000L/h； 5、搭建彩钢棚，外边缘不小于脱水设备基础外边缘1000； 6、具体安装位置根据现场实际情况确定；	/	甘肃悦源建筑工程有限公司	70000	1	70000	项	/
18	双管LED灯	2x24W, LED, T5灯管	/	江门市长苏照明科技有限公司	80	17	1360	个	/
19	太阳能壁灯	一体化LED, 300W	/	江门市长苏照明科技有限公司	400	12	4800	个	/
20	检修箱	户内型IP44, 内置：5个断路器、4个插座，每个箱体尺寸：400mm×600mm×200mm, 每个箱体材质：不锈钢	/	安徽伟杰环保设备有限公司	1500	3	4500	面	/
21	插座箱	户内型IP44, 内置：6个断路器、5个插座，每个箱体尺寸：400mm×600mm×200mm, 每个箱体材质：不锈钢	/	安徽伟杰环保设备有限公司	1500	1	1500	面	/
22	通风机		/	甘肃悦源建筑工程有限公司	5500	1	5500	项	/

23	柴油发电机		/	甘肃悦源建筑工程有限责任公司	7000	1	7000	项	/
24	双管LED灯	2x24W, LED, T5灯管	/	江门市长苏照明科技有限公司	80	4	320	个	/
25	编程软件	PLC (新增设备的点位扩容、现状设备点位维修及接入)	/	上海巨翱自动化科技有限公司	90000	1	90000	套	/
26	视频监控器	≥22寸液晶监视器, 配套: 遥控器×1、串口转接器×1、碱性干电池×2、电源线×1、说明书(含保修卡、合格证、限制物质表), 数据传输接口USB×1	/	上海巨翱自动化科技有限公司	8000	1	8000	套	/
27	NVR视频服务器及存储器	1. 5U标准机架式, 1个HDMI, 1个VGA, 异源输出, 4盘位, 可满配6TB硬盘配2块6TB128MSATA36Gb/s硬盘	/	上海巨翱自动化科技有限公司	8000	1	8000	套	/
28	现场终端箱	不锈钢304, 包括电源、防雷装置等, 户外型IP65, 箱体尺寸: 300mm×400mm×150mm, 每个箱体材质: 不锈钢	/	安徽伟杰环保设备有限公司	1000	10	10000	套	/
29	红外防水筒型网络摄像机	1/3"500万像素、1080p@25fps, 1个RJ4510/100M自适应以太网口, 带保护罩, 带云台	/	上海巨翱自动化科技有限公司	1000	10	10000	套	/
30	视频信号浪涌保护器	UGKFBNC	/	上海巨翱自动化科技有限公司	600	10	6000	套	/
31	控制信号浪涌保护器	BSPM2BEHF5	/	上海巨翱自动化科技有限公司	600	10	6000	套	/
32	电源浪涌保护器	DRM2P30	/	上海巨翱自动化科技有限公司	600	10	6000	套	/
33	电源浪涌保护器	DRMTT2P385	/	上海巨翱自动化科技有限公司	600	10	6000	套	/
34	室外立杆	碳钢、高4m	/	上海巨翱自动化科技有限公司	800	3	2400	套	/

35	视频汇聚交换机	1Gbps, 24个10/100/1000M自适应RJ45端口, 2个千兆SFP(miniGBIC)端口(与端口1和端口2复用)	/	上海巨翱自动化科技有限公司	7000	1	7000	根	/
36	综合管理平台		/	安徽伟杰环保设备有限公司	25000	1	25000	套	/
37	现场视频交换机	工业级, 2路千兆多模光纤端口, 16路100/1000M电口	/	上海巨翱自动化科技有限公司	5500	1	5500	台	/
38	光、电信号转换器	工业级, 1路电口, 1路多模光纤端口	/	上海巨翱自动化科技有限公司	550	10	5500	对	/
39	电源线	带屏蔽电源线: YJVP-1kV-3X4	/	上海巨翱自动化科技有限公司	18	500	9000	米	/
40	网络电缆	Cat. 5E-UTP	/	上海巨翱自动化科技有限公司	5	500	2500	米	/
41	光纤		/	上海巨翱自动化科技有限公司	6	500	3000	米	/
42	聚乙烯塑料管	管径dn150公称压力PN16, 基础形式: 原土夯实后做300mm厚土垫层+120°中粗砂基础, 基础和管腔压实系数0.90, 管顶压实系数0.87±2	/	甘肃悦源建筑工程有限公司	700	500	350000	米	/
43	维修鼓风机、脱水机等故障设备	维修设备间的脱水机、鼓风机、加药装置、反洗泵、轴流风机、钢梯、出入口防雨装置等		甘肃悦源建筑工程有限公司	4000	1	40000	项	/

合计金额(大写): 1253480.00 元 (大写: 壹佰贰拾伍万叁仟肆佰捌拾元整)

五、分项报价表

项目名称：兰州市青白石片区污水收集处理设施提升改造(设备维修更换)

采购包名称：兰州市青白石片区污水收集处理设施提升改造(设备维修更换)（第二包）

项目编号：401025JH018



序号	货物名称	规格型号	品牌	制商厂家名称	单价	数量(台/套)	投标总价(元)	备注	产地
1	潜水泵	Q=200m ³ /h, H=15m, 连成5kw	连成	上海连成	24948	1	24948.00	更换, 铸铁, 配套耦合装置、出口阀门、止回阀等	上海
2	污水提升自吸泵	Q=150m ³ /h, H=20m, 连成5kw	连成	上海连成	11880	2	23760.00	更换, 铸铁	上海
3	潜污泵	Q=50m ³ /h, H=8m, N连成kw	连成	上海连成	5280	2	10560.00	更换, 铸铁	上海
4	流量计	DN300 PN10	华海	上海连成	9800	1	9800.00	新增, 配套接口法兰、螺栓、垫片等	江苏
5	内回流泵	Q=130m ³ /h, H=10m, 连成5kw	连成	上海连成	9768	2	19536.00	更换, 铸铁, 配套耦合装置、出口阀门、止回阀等	上海
6	外回流泵	Q=130m ³ /h, H=10m, 连成5kw	连成	上海连成	9768	2	19536.00	更换, 铸铁, 配套耦合装置、出口阀门、止回阀等	上海
7	渣浆泵	Q=45m ³ /h, H=21m, 连成kw	连成	上海连成	12840	2	25680.00	新增, 铸铁, 配套进出口阀门、柔性接头、止回阀等	上海
8	渣浆泵	Q=66m ³ /h, H=25m, 连成kw	连成	上海连成	15444	3	46332.00	新增, 2用1备, 铸铁, 配套进出口阀门、柔性接头、止回阀等	上海
9	渣浆泵	Q=24m ³ /h, H=17m, 连成kw	连成	上海连成	12804	3	38412.00	新增, 2用1备, 铸铁, 配套进出口阀门、柔性接头、止回阀等	上海
10	绿化供水泵	Q=462m ³ /h, H=53m, 原装=配套kw	原装=配套	按既有品牌	1492	2	2984.00	增加2套叶轮, 按现状水泵原装产品更换	按既有品牌
11	绿化供水泵	Q=380m ³ /h, H=128m, 原装=配套W	原装=配套	按既有品牌	1663	2	3326.00	增加2套叶轮, 按现状水泵原装产品更换	按既有品牌
12	一级泵站	Q=720m ³ /h, H=67m, 原装=配套W	原装=配套	按既有品牌	5940	2	11880.00	增加2套叶轮, 按现状水泵原装产品更换	按既有品牌
13	二级泵站	Q=612m ³ /h, H=13m, 原装=配套KW	原装=配套	按既有品牌	6468	2	12936.00	增加2套叶轮, 按现状水泵原装产品更换	按既有品牌
14	电动蝶阀	DN600 PN10	东阀	上海东阀	7058	1	7058.00	增加, 球墨铸铁, 配套接口法兰、螺栓、垫片等	上海
15	电动蝶阀	DN400 PN10	东阀	上海东阀	5182	1	5182.00	增加, 球墨铸铁, 配套接口法兰、螺栓、垫片等	上海

16	室外箱变(扩容)	630Kva			115600	1	115600.00	包含接线、电缆敷设、设备基础、安装、手续办理等(变压器由碧桂园提供)。	
17	变频器	1个132kw	西驰	西驰电气	20376	1	20376.00	新增。替换现状损坏110KW绿化水泵的变频器,放置于综合设备间低压开关柜内。用于110KW绿化水泵运行与启停。	西安
18	变频器		西驰	西驰电气	4056	3	12168.00	维修现状110KW和55KW绿化水泵的变频器。放置于综合设备间现状低压开关柜内。用于110KW和55KW绿化水泵运行与启停	西安
19	200kW变频控制柜	户内型IP44, 内置: 1个变频器、1个接触器、1个断路器, 箱体尺寸: 1700mm×710mm×410mm, 箱体材质: 不锈钢	海川	兰州海川	29765	1	29765.00	新增。放置于200KW绿化水泵旁边。用于200KW绿化水泵控制	兰州
20	机旁控制箱	户外型 IP65, 01AC1: 内置: 3个接触器、4个断路器、3个热继电器, 01AC2: 内置: 3个接触器、4个断路器、3个热继电器, 01AC3: 内置: 2个接触器、2个断路器、2个热继电器, 每个箱体尺寸: 400mm×600mm×300mm, 每个箱体材质: 不锈钢	海川	兰州海川	2385	3	7155.00	新增。渣浆泵控制箱 01AC1, 渣浆泵控制箱 01AC2, 渣浆泵控制箱 01AC3, 各控制箱放置于每个单体渣浆泵旁边。用于控制辐流式沉淀池渣浆泵、机械搅拌澄清池渣浆泵、污泥浓缩池渣浆泵启停。	兰州
21	低压电力电缆	YJV22-1kV-3X240+2X120	众邦	兰州众邦	975	630	614250.00	3X240+2X120	兰州
22	低压电力电缆	YJV22-1kV-3X120+2X70	众邦	兰州众邦	538	480	258240.00	3X120+2X70	兰州
23	低压电力电缆	YJV22-1kV-3X25+2X16	众邦	兰州众邦	135	70	9450.00	3X25+2X16	兰州
24	低压电力电缆	YJV22-1kV-5X10	众邦	兰州众邦	61	220	13420.00	5X10	兰州
25	低压电力电缆	YJV22-1kV-5X6	众邦	兰州众邦	40	210	8400.00	5X6	兰州
26	低压电力电缆	YJV22-1kV-4X6	众邦	兰州众邦	32	110	3520.00	4X6	兰州
27	低压电力电缆	YJV22-1kV-4X4	众邦	兰州众邦	24	30	720.00	4X4	兰州
28	热镀锌管	SC100	正大	正大管业	64	40	2560.00	DN100	河北

29	热镀锌管	SC150	正大	正大管业	91	330	30030.00	DN150	河北
30	热镀锌管	SC50	正大	正大管业	36	260	9360.00	DN50	河北
31	电磁流量计	DN300, 一体式, 量程: 0~500m ³ /h, 输出: 4~20mA, 电源: ~220V, IP68外壳: 喷粉涂层铸铝, 法兰: PN10, 碳钢, 带配对法兰及垫片、紧固件	华海	华海测控	9800	1	9800.00	口径以现状管径为准	江苏
32	浮球开关	输出: 2附无源触点信号, 带户外接线盒	伊莱科	伊莱科电气	234	2	468.00		浙江
33	超声波液位计	一体化IP68, 量程: 0~10m, 输出: 4~20mA, 电源: 二线制	华海	华海测控	2640	2	5280.00		江苏
34	便携式气体检测报警仪	甲烷、硫化氢、一氧化碳、氧气检测(四合一)	华海	华海测控	18960	1	18960.00		江苏
35	模拟量信号及控制电缆	DJYVP22-0.5 4×2×1.0	众邦	兰州众邦	22	860	18920.00	4×2×1.0	兰州
36	数字量信号及控制电缆	KVVP22-450/750 2×1.5	众邦	兰州众邦	11	340	3740.00	2×1.5	兰州
37	数字量信号及控制电缆	KVVP22-450/750 2×1.5	众邦	兰州众邦	33	1230	40590.00	12×1.5	兰州
38	PVC	PC20	爱水宝	爱水管业	4	30	120.00	PVC 20	浙江
39	PVC	PC32	爱水宝	爱水管业	5	30	150.00	PVC32	浙江
40	热镀锌管	SC50	正大	正大管业	40	820	32800.00	DN50	河北
41	型钢		包钢	包头钢铁	66	50	3300.00		内蒙
42	检修箱	AX	海川	兰州海川	1160	1	1160.00	户内型 IP44, 内置: 5个断路器、4个插座	兰州
43	机旁控制箱	户内型IP44, 内置: 2个变频器(22kw), 2个接触器, 3个断路器, 箱体尺寸: 400mm×600mm×300mm, 箱体材质: 不锈钢	海川	兰州海川	21201	1	21201.00	新增, 控制2台污水泵启停, 箱体尺寸供参考, 具体以集成商供货为准	兰州
44	内回流泵	Q=50m ³ /h, H=10m, 连成5kw	连成	上海连成	6518	2	13036.00	更换, 铸铁, 配套耦合装置, 出口阀门等附件	上海
45	外回流泵	Q=30m ³ /h, H=10m, 连成4kw	连成	上海连成	4858	2	9716.00	更换, 铸铁, 配套耦合装置, 出口阀门等附件	上海
46	潜污泵	Q=50m ³ /h, H=45m, 连成4kw	连成	上海连成	11880	1	11880.00	新增, 1用1备, 铸铁, 配套耦合装置, 出口阀门等附件	上海
47	管道泵	Q=50m ³ /h, H=70m, 连成5kw	连成	上海连成	18000	1	18000.00	新增, 铸铁, 进出口阀门等附件	上海

48	电磁流量计	一体式, DN300, 量程:0~500m3/h, 输出:4~20mA, 电源:~220V, IP68, 外壳: 喷粉涂层铸铝, 法兰: PN10, 碳钢, 带配对法兰及垫片、紧固件	华海	华海测控	9800	1	9800.00	口径以现状管径为准	江苏
49	电磁流量计	一体式, DN150, 量程:0~200m3/h, 输出:4~20mA, 电源:~220V, IP68, 外壳: 喷粉涂层铸铝, 法兰: PN10, 碳钢, 带配对法兰及垫片、紧固件	华海	华海测控	5020	1	5020.00	口径以现状管径为准	江苏
50	浮球开关	输出: 2附无源触点信号, 带户外接线盒	伊莱科	伊莱科电气	234	2	468.00	新增	浙江
51	压力变送器	量程: 0~2MPa, 输出: 4~20mA, 一体式, 电源: 二线制	天康	天康仪表公司	1440	1	1440.00	新增	安徽
52	控制器	DI:25 DO:6 AI:8 AO:4, 带触屏、含控制器、输入输出卡件、端子、机柜等全套设备	合信	合信自动化	56200	1	56200.00	新增	深圳

合计金额 (大写): 1678993.00 元 (大写: 壹佰陆拾柒万捌仟玖佰玖拾叁元整)

