

2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目 工程

投 标 总 价

409001JH620111022

投 标 人： _____



2024年 5月 22日

投 标 总 价

招 标 人： _____



工 程 名 称： 2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目

投标总价（小写）： 1121514.65

（大写）： 壹佰壹拾贰万壹仟伍佰壹拾肆元陆角伍分

投 标 人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024年 5月 22日

总 说 明

工程名称：2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目



第 1 页 共 1 页

一、工程概况

1. 项目名称：2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目
2. 工作内容：3m宽硬化路面 2069m，4m宽硬化路面 311m，合计 7451 m²； ϕ 200的3m钢筋砼过路涵管 10道 30m， ϕ 200的4m钢筋砼过路涵管 6道 24m，合计 54m；相关的土方开挖、破损路面的破除、转运等项目。（具体以施工图和评审后的工程量清单为准）。

二、编制依据及取费标准

1. 工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)，甘肃省市政工程预算定额(2018)，甘肃省建筑抗震加固工程预算定额(2010)，甘肃省市政维修养护工程消耗量定额(2005)
2. 取费类别：本工程为三类工程，取费标准按三类计取。
3. 材料价：执行红古区信息价(2024年第二期)，其余未见的以市场价计取。
4. 人工费：兰州信息价(2023年07月-12月人工费)；
5. 税金执行甘肃省住房和城乡建设厅《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》甘建价[2019]118号文件，一般计税。

409001JH620171024

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目



序号	单位工程名称	金额(元)	其中:		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目	1121514.65		35387.66	29324.17
合计		1121514.65		35387.66	29324.17



注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

陈辉
表—03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目 标段：2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040204002001	混凝土路面	1. 原土碾实(或原路基) 2. 基层:100厚水泥石灰稳定土 3. 面层:200厚C25混凝土 4. 做法:详见图纸设计	m ²	7451	115.37	859621.87		114982.19
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:自行考虑 2. 挖土深度:新建路面需要在原路面基础上下挖25cm 3. 运距:结合现场实际自行考虑	m ³	1862	19.59	36476.58		977.18
3	011602001001	拆除原有混凝土路面	1. 构件名称:拆除原有混凝土路面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm 3. 运距:自行考虑	m ²	715	60.06	42942.9		16029.3
4	030413004001	过路涵管	1. 名称:Φ200混凝土涵管 2. 混凝土强度等级:C20混凝土支墩、支墩与涵管间放油毛毡一层 3. 其它:C20砼封口、水泥砖垫块 4. 含沟槽挖土等其他	m	54	104.95	5667.3		334.99
		分部小计					944708.65		132323.66
		措施项目							
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:推土机、压路机各一台	台次	2	3587.92	7175.84		968
		分部小计					7175.84		968
本页小计							951884.49		133291.66
合计							951884.49		133291.66

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



陈辉

表—08

综合单价分析表

工程名称：2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目

标段：2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目



项目编号		040204002001		项目名称		混凝土路面		计量单位		m2		工程量 745		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
1-115	原土碾压 压路机	1000m2	0.0010	100.78	0	67.82	30.58%	0.10	0.00	0.07	0.05			
2-156 换	水泥石灰稳定土 厚15cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.0100	238.89	202.08	146.42	30.58%	2.39	2.02	1.46	1.18			
2-272	混凝土浇筑 厚度(cm) 20	100m2	0.0100	1294.21	8532.96	0	30.58%	12.94	85.33	0.00	3.96			
人工费调整								6.02	-	-	-			
材料费价差								-	-0.16	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-			
人工单价		小计						21.45	87.19	1.53	5.19			
综合工日114元/工日		未计价材料费						84.51						
清单项目综合单价								115.37						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	钢模板			kg	0.0535	5.32	0.28							
	脱模剂			kg	0.0114	1.62	0.02							
	水			m3	0.0314	3.54	0.11							
	电			kw·h	0.072	0.67	0.05							
	铁件			kg	0.065	5.42	0.35							
	其他材料费			元	0.015	1	0.02							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



陈辉

综合单价分析表

工程名称：2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目

标段：2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目

第 3 页 共 7 页



项目编号		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		1862		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
1-85	反铲挖掘机挖土 装车 一、二类土	1000m3	0.0010	524.8	0	2718.73	30.58%	0.52	0.00	2.72	0.99					
1-99	自卸汽车运土 运距(km以内) 5	1000m3	0.0010	0	42.48	11570.3	30.58%	0.00	0.04	11.57	3.54					
人工费调整								0.20	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						0.73	0.04	14.29	4.53					
综合工日114元/工日		未计价材料费						0								
清单项目综合单价								19.59								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水				m3	0.012	3.54	0.04								
	材料费小计						-	0.04	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈辉



综合单价分析表

工程名称：2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目

标段：2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目



项目编号		011602001001		项目名称		拆除原有混凝土路面		计量单位		m2		715	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借2-278	拆除混凝土路面 机械拆除有筋 厚15cm内	100m2	0.0100	1564.56	18.12	679.08	30.58%	15.65	0.18	6.79	6.86		
借2-279 *5	拆除混凝土路面 机械拆除有筋 增1cm 单价*5	100m2	0.0100	385.4	9.05	171.6	30.58%	3.85	0.09	1.72	1.70		
借1-158 换	运输距离(m) 2000以上2000实际运距(m):10000	10m3	0.0200	145.95	0	547.22	19.7%	2.92	0.00	10.94	0.58		
人工费调整								8.78	-	-	-		
材料费价差								-	0.00	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-		
人工单价		小计						31.20	0.27	19.45	9.14		
综合工日114元/工日;综合工日119元/工日		未计价材料费						0					
清单项目综合单价								60.06					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	合金钢钻头(一字型)			个	0.0068	30.98	0.21						
	六角空心钢			kg	0.0102	3.76	0.04						
	高压风管 Φ25-6P-20m			m	0.0012	20.23	0.02						
	其他材料费					-	0	-	0.00				
	材料费小计					-	0.27	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



陈辉

综合单价分析表

工程名称：2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目

标段：2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目



第 5 页 共 7 页

项目编号		030413004001		项目名称		过路涵管		计量单位		m		工程量		54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-85	反铲挖掘机挖土 装车 一、二类土	1000m3	0.0011	524.8	0	2718.73	30.58%	0.57	0.00	2.94	1.07				
1-99	自卸汽车运土 运距(km以内) 5	1000m3	0.0011	0	42.48	11570.3	30.58%	0.00	0.05	12.50	3.82				
5-812	管道支墩(挡墩) 每处(m3以内) 1	10m3	0.0004	1282.56	4306.3	0	46.15%	0.48	1.61	0.00	0.22				
5-70	混凝土管 人工下管 管径(mm以内) 200	100m	0.0100	515.78	7175	0	46.15%	5.16	71.75	0.00	2.38				
人工费调整								2.42	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				8.62	73.40	15.43	7.49				
综合工日114元/工日				未计价材料费				73.35							
清单项目综合单价								104.95							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水			m3	0.0138	3.54	0.05								
	电			kw·h	0.0029	0.67	0								
	其他材料费			元	0.0001	1	0								
	油毛毡			m2	0.0053	0.3	0								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

陈辉

综合单价分析表

工程名称：2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目

标段：2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目



项目编号		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位		台次		第 7 页 共 7 页	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借3003	履带式推土机 90kW以内	台次	0.5000	528	171.02	2283.94	30.02%	264.00	85.51	1141.97	421.99		
借3010	压路机	台次	0.5000	440	155.06	2020.73	30.02%	220.00	77.53	1010.37	369.28		
				人工费调整				0	-	-	-		
				材料费价差				-	-2.18	-	-		
				机械费调整				-	-	0	-		
人工单价				小计				484	160.86	2151.8	791.27		
人工88元/工日				未计价材料费				0					
清单项目综合单价								3587.92					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	枕木				m3	0.0800	1663.7	133.1					
	镀锌铁丝				kg	3.5000	3.67	12.85					
	草袋				m2	6.3800	1.95	12.44					
	橡胶板				m2	0.3900	6.34	2.47					
	材料费小计						—	160.85	—	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



陈辉

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目

标段：2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目



序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计		0	

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



陈辉 表—12

计日工表

工程名称: 2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业
园产业路硬化项目 标段: 2024年花庄镇王家庄村万亩蔬
菜产业园产业路硬化项目



编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	暂定价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总计							

409001JH620171022



陈辉

注: 此表项目名称、暂定数量由招标人填写, 编制招标控制价时, 单价由招标人按有关计价规定确定; 投标时, 单价由投标人自主报价, 按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目 标段：2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目



序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						


注：此表项目名称和服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



陈辉

规费、税金项目计价表

工程名称：2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目 标段：2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目



序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	29324.17		29324.17
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	133291.66	16	21326.67
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	133291.66	6	7997.5
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	1028912.52	9	92602.13
合 计					121926.3

编制人（造价人员）：



复核人（造价工程师）：

陈辉

(二) 轮报价

项目名称：2024年花庄镇王家庄村万亩蔬菜产业园产业路硬化项目

项目编号：409001JH620111022

投标报价(元)		
大写	小写	备注
壹佰壹拾贰万壹仟元整	1121000	

供应商名称：甘肃屹晟建设工程有限公司（电子签章）



时间：2024年05月23日