

兰州市西固区中医院ICU重症室  
改造项目

---

工程

招标工程量清单

招 标 人： 兰州市西固区中医院  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

兰州市西固区中医院  
ICU重症室改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程      标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目      第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		DSA机房装饰							
1	011103004001	塑料卷材楼地面	[项目特征] 1. 名称: 塑胶卷材地板 2. 做法: 四周250mm宽和波打线, 均采用其他颜色地板卷边上墙150mm, 2.8mm厚 3. 基层: 3mm自流平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	48.36				
2	011207001001	墙面装饰板	[项目特征] 1. 名称: 洁净板 2. 其他: 包含基层处理等内容 3. 面层材料品种、规格、颜色: 50mm厚度, 宽度1200mm, 长度3500mm [工作内容] 1. 面层铺贴	m2	103.6				
3	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 名称: 铝扣板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 600*600 3. 面层材料品种、规格: 600*600*1mm [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	48.36				
4	011101005001	自流坪楼地面	[项目特征]	m2	54.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			1. 名称:地面防护 2. 内容:铅板+自流平 3. 其他:详见设计 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 涂刷中层漆 4. 镟自流平面漆(浆) 5. 拌合自流平浆料 6. 铺面层							
5	010804007001	特种门	[项目特征] 1. 名称:平移式防护气密门 2. 门框或扇外围尺寸:1800*2300mm 3. 其他:内衬防护材质采用1#电解纯原铅,纯度99.996%,表面装饰采用不锈钢材质,运行采用负载1吨承重滑轮及专用轨道构件。配国标:工作灯、警示牌;电动系统 含微电脑控制板,运行安全防夹光电1套,手动控制按键2套,遥控器2套;屏蔽门套内衬防护材质采用1#电解纯原铅,纯度99.996%,表面装饰采用不锈钢材质。 [工作内容]	樘	1					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程      标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目      第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 门安装 2. 五金配件安装						
6	010804007002	特种门	[项目特征] 1. 名称:平开式防护门 2. 门框或扇外围尺寸:900*2100mm 3. 其他:内衬防护材质采用1#电解纯原铅,纯度99.996%,表面装饰采用不锈钢材质,运行采用负载1吨顶针式合页。配带内外拉手防盗锁。屏蔽门套内衬防护材质采用1#电解纯原铅,纯度99.996%,表面装饰采用不锈钢材质。 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金配件安装	樘	3				
7	010805005001	全玻自由门	[项目特征] 1. 名称:屏蔽铅玻璃 2. 门框或扇外围尺寸:1500*800*15mm 3. 框材质:采用1.2mm厚型不锈钢制作,内填充辐射防护材料 4. 玻璃品种、厚度:A级高铅,透光率98%,无气泡 5. 门套:铅玻璃屏蔽窗套,内	樘	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程      标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目      第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			衬防护材质采用1#电解纯原铅，纯度99.996%，表面装饰采用不锈钢材质。 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装						
8	030108006001	其他风机	[项目特征] 1. 名称:电动屏蔽排气 2. 规格: 400*400mm 3mmpb 3. 其他:内衬防护材质采用1#电解纯原铅，纯度99.996% [工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 单机试运转	台	1				
9	011210002001	金属隔断	[项目特征] 1. 名称:墙防护 2. 隔板材料品种、规格、颜色:80mm钢架龙骨+铝板3mmpb [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装	m2	103.6				
10	011210002002	金属隔断	[项目特征] 1. 名称:墙防护 2. 隔板材料品种、规格、颜色:80mm钢架龙骨(10#槽钢+L50角铁)奥松板一层,石膏板一层 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、	m2	28.86				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			安装 2. 隔板制作、运输、安装						
11	011302001002	吊顶天棚	[项目特征] 1. 名称:顶面防护 2. 其他:80mm钢架龙骨(10#槽钢+L50角铁)+铅板3mmpb, 顶面防护槽钢托架, M8膨胀螺栓固定, 中间采用焊接, 间距600mm, 无面层  [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴	m2	54.6				
		分部小计							
		西固区中医院ICU改造工程							
12	011207001002	墙面装饰板	[项目特征] 1. 名称:洁净板 2. 其他:包含基层处理等内容 3. 面层材料品种、规格、颜色:150*50*3500硫酸镁净化板 4. 其他:墙面净化板上下用槽铝50*45*1*3000固定; 地面、顶面和净化板墙面处铝合金喷塑大圆弧连接 [工作内容] 1. 面层铺贴	m2	663				
13	011302001003	吊顶天棚	[项目特征]	m2	316				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程      标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目      第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 名称:硫氧镁净化板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:T铝骨架600*600 3. 面层材料品种、规格:硫氧镁净化板 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料						
14	011302001004	吊顶天棚	[项目特征] 1. 名称:石膏板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:卡口龙骨骨架600*600 3. 面层材料品种、规格:防水石膏板 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	240				
15	01B001	办公区域墙顶面刷漆	[项目特征] 1. 名称:办公区域墙顶面刷漆 2. 工作内容: 墙面铲除, 补石膏, 贴布, 粉刷石膏找平, 批刮, 三遍腻子打磨, 滚涂多乐士品牌乳胶漆。顶面补石膏, 贴	项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目 第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			布，批刮，三遍腻子打磨，滚涂多乐士品牌乳胶漆。						
16	011103001001	橡胶板楼地面	[项目特征] 1.名称:同质透心塑胶地板 2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚 3.其他:详见设计 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输	m2	316				
17	011101005002	自流坪楼地面	[项目特征] 1.名称:自流平地面 2.厚度:3mm [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镟自流平面漆(浆) 7.拌合自流平浆料 8.铺面层	m2	316				
18	010804007003	特种门	[项目特征] 1.名称:医用自动门 2.门框或扇外围尺寸:1500*2150mm 3.其他:不锈钢气密门套,配电动系统 [工作内容] 1.门安装 2.五金配件安装	樘	3				
19	010804007004	特种门	[项目特征]	樘	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 名称:医用净化专用门 2. 门框或扇外围尺寸:900*2100mm 3. 其他:不锈钢气密门套 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金配件安装						
20	010804007005	特种门	[项目特征] 1. 名称:医用净化专用门 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2100mm 3. 其他:不锈钢气密门套 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金配件安装	樘	2				
21	010804007006	特种门	[项目特征] 1. 名称:换衣区外门 2. 门框或扇外围尺寸:900*2100mm 3. 其他:不锈钢气密门套 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金配件安装	樘	2				
22	010805005002	全玻自由门	[项目特征] 1. 名称:淋浴区玻璃门 2. 门框或扇外围尺寸:900*2100mm 3. 玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃 [工作内容]	樘	2				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程      标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目      第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			1. 门安装 2. 五金安装							
23	011204003001	块料墙面	[项目特征] 1. 名称:块料墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖600*1200 3. 抹灰:砖墙面抹灰 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装	m2	95					
24	011501003001	衣柜	[项目特征] 1. 名称:更衣区换鞋柜 更衣柜 2. 材料种类、规格:木质高光uv板, 2.88m <sup>2</sup> 一组 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	4					
25	01B002	更衣区 墙顶面处理	[项目特征] 1. 名称:更衣区墙顶面处理 2. 其他:拆除原有饰面垃圾外运, 更衣区墙面净化板1150*50*3500, 顶面铝扣板600*600 [工作内容] 1. 面层铺贴	项	1					
26	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 名称:原吊顶拆除	m2	556					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程      标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目      第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质:根据现场自行确定拆除内容 3. 运距:场内200m. 外运自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
27	011605001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 名称:原地面拆除 2. 材质:根据现场自行确定拆除内容 3. 运距:场内200米外运自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m <sup>2</sup>	556				
28	011210006001	其他隔断	[项目特征] 1. 名称:轻质隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:240厚板质框架,欧松板打底 3. 隔板材料品种、规格、颜色:净化板面层 4. 其他:详见设计 [工作内容] 1. 骨架及边框安装 2. 隔板安装 3. 嵌缝、塞口	m <sup>2</sup>	180				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		措施项目							
29	011701003001	里脚手架	[项目特征] 1. 名称:装饰脚手架 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	1832.82				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	拆除工程		25000			
合 计			25000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		DSA机房装饰								
1	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600*600/220V 3. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 本体安装	套	12					
2	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:PVC阻燃电线管 2. 材质:PVC阻燃 3. 规格:φ20 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	100					
3	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称:单芯铜芯软线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 敷设与桥架与管内	m	300					
4	030411004002	配线	[项目特征] 1. 名称:单芯铜芯软线 2. 规格:WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 敷设与桥架与管内	m	300					
5	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称:维修五孔插座 2. 规格:10A [工作内容] 1. 本体暗装	个	8					
本页小计										

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	030404035002	插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A [工作内容] 1. 本体暗装	个	1				
7	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称:双控灯具开关 2. 规格:10A [工作内容] 1. 本体明装	个	1				
8	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 规格:86 [工作内容] 1. 明装线盒	个	33				
9	030413002001	凿（压）槽	[项目特征] 1. 名称:开槽机恢复 2. 规格:根据暗配电线管自行确定 3. 其他:开槽及恢复处理 [工作内容] 1. 开槽宽度20mm 2. 恢复处理	m	100				
		分部小计							
		西固区中医院ICU改造工程							
10	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电缆 2. 规格:yjv4*50+1*25 3. 电缆头:电缆头安装 4. 其他:详见设计 [工作内容] 1. 电缆敷设于桥架 2. 揭（盖）盖板	m	262				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称:主配电箱 2. 型号:600*800 3. 规格:详见设计 4. 切换装置:双切换 5. 安装方式:挂墙 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1				
12	030404017002	配电箱	[项目特征] 1. 名称:照明配电箱 2. 型号:600*800 3. 规格:详见设计 4. 安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1				
13	030404017003	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:600*800 3. 规格:详见设计 4. 安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷（喷）油漆	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			漆 4. 接地						
14	030404017004	配电箱	[项目特征] 1. 名称:空调配电箱 2. 型号:600*800 3. 规格:详见设计 4. 安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1				
15	080608003001	UPS不间断电源设备	[项目特征] 1. 名称:10KVA UPS 2. 规格:详见设计 [工作内容] 1. 本体安装、调测 2. 附件安装 3. 连接 4. 运输	台	1				
16	030411004003	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-2.5 2. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 3. 配线部位:管 [工作内容] 1. 配线管内	m	1100				
17	030411004004	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-4 2. 规格:4mm <sup>2</sup> 3. 配线部位:管 [工作内容] 1. 配线	m	800				
18	030411004005	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-6 2. 规格:6mm <sup>2</sup> 3. 配线部位:管	m	200				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			[工作内容] 1. 配线管内							
19	030411001002	配管	[项目特征] 1. 名称:PVC阻燃 电线管 2. 材质:PVC阻燃 3. 规格:φ20 4. 配置形式:暗 配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	400					
20	030413002002	凿（压）槽	[项目特征] 1. 名称:开槽机 恢复 2. 规格:根据暗 配电线管自行确 定 3. 其他:开槽及 恢复处理 [工作内容] 1. 开槽宽度20mm 2. 恢复处理	m	400					
21	030412001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:净化灯 2. 规格:详见设 计 3. 类型:吸顶 [工作内容] 1. 本体安装	套	48					
22	030412001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:格栅灯 2. 规格:详见设 计 3. 类型:吸顶 [工作内容] 1. 本体安装	套	2					
23	030404034002	照明开关	[项目特征] 1. 名称:三联开 关 2. 安装方式:暗 装	个	5					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 本体安装 2. 接线						
24	030404034003	照明开关	[项目特征] 1. 名称:两联开关 2. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	17				
25	030404034004	照明开关	[项目特征] 1. 名称:单联开关 2. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	10				
26	030404035003	插座	[项目特征] 1. 名称:九孔插座 2. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	27				
27	030404035004	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	53				
28	030411006002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装	个	227				
29	030414006001	事故照明切换装置	[项目特征] 1. 名称:事故照明切换装置 [工作内容] 1. 调试	系统	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		分部小计								
		措施项目								
30	031301017001	脚手架搭拆			1					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 <sub>3</sub>				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
7	031302001007	防疫抗疫费	人工费	3.237				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	62000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	62000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		62000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水及氧气工程 标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		西固区中医院ICU改造工程							
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 名称:PP-R给水管 2. 材质、规格:DN25 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:吹扫、冲洗及压力试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	220				
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 名称:UPVC排水管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 吹扫、冲洗	m	16				
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 名称:UPVC排水管 2. 材质、规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 吹扫、冲洗	m	76				
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 名称:UPVC排	m	80				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水及氧气工程      标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目      第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			水管 2. 材质、规格：DN32 3. 连接形式：粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：通球试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 吹扫、冲洗						
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 名称：UPVC排水管 2. 材质、规格：DN25 3. 连接形式：粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：通球试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 吹扫、冲洗	m	48				
6	031004003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 名称：陶瓷洗手盆 2. 附件名称、数量：感应水龙头 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	5				
7	031004004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 名称：陶瓷拖布池 2. 附件名称、数量：水龙头 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	2				
8	031002001001	管道支架	[项目特征] 1. 名称：支架 2. 其他：除锈刷	kg	205				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水及氧气工程

标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：给排水及氧气工程

标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



## 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水及氧气工程

标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统工程 标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		西固区中医院ICU改造工程							
1	03B002	可视门铃	[项目特征] 1.名称:可视门铃 2.其他:详见设计 [工作内容] 1.安装	个	2				
2	030411004006	配线	[项目特征] 1.名称:电话线 2.配线形式:管内 3.材质:HYA2*0.5 [工作内容] 1.配线	m	200				
3	030411004007	配线	[项目特征] 1.名称:网线 2.配线形式:管内 3.材质:超六类无氧铜双屏蔽千兆网线 [工作内容] 1.配线	m	200				
4	030502012001	信息插座	[项目特征] 1.名称:网络面板 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板	个	6				
5	030507013001	录像设备	[项目特征] 1.名称:数字录像机 2.规格:16路 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试	台	1				
6	040205020001	监控摄像机	[项目特征] 1.名称:半球摄像机 2.规格、型号:200万AI智能人脸抓拍识别poe	台	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统工程 标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			高清摄像头 [工作内容] 1. 安装 2. 调试						
7	030507014001	显示设备	[项目特征] 1. 名称:显示器 2. 规格:55寸4K 液晶平面屏 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1				
8	030507005001	出入口目标识别设备	[项目特征] 1. 名称:刷卡门禁 2. 规格:人脸, 指纹, 密码, IC卡, 网线版200万, 图像分辨率1920H*1080V, 7寸显示屏 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	2				
9	030411006003	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装	个	30				
10	030507017001	系统调试	[项目特征] 1. 名称:系统调试 [工作内容] 1. 各分系统调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
11	031301017003	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化系统工程

标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：智能化系统工程

标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		西固区中医院ICU改造工程							
1	030108003001	轴流通风机	[项目特征] 1. 名称:新风机组 2. 规格:3000/8排管, 380v15000风量 3. 其他:吊顶式安装, 包含支架 [工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 单机试运转 4. 补刷(喷)油漆	台	1				
2	030701003001	空调器	[项目特征] 1. 名称:多联机主机 2. 规格:格力7匹一拖七 3. 安装形式:室外一楼地面安装, 包含支架 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1				
3	030701003002	空调器	[项目特征] 1. 名称:多联机制内机 2. 规格:格力FP-04, WAH/G1, 3. 安装形式:吊顶安装, 包含支架 [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	7				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
4	030108003002	轴流通风机	[项目特征] 1. 名称:排风机 2. 规格:220v+4200风量, 变频款 3. 其他:吊顶式安装, 包含支架 [工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 电机1.1kw转速1450转 4. 补刷(喷)油漆	台	4				
5	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板厚度0.8mm 3. 规格:800*300 4. 其他:支架除锈刷油 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	80				
6	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:350*250厚度0.8mm 4. 其他:支架除锈刷油 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	295				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	031208002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种：橡塑保温 2. 绝热厚度：详见设计 [工作内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m <sup>3</sup>	1				
8	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	[项目特征] 1. 名称：新风百叶 2. 规格：150*800 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	1				
9	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	[项目特征] 1. 名称：排风百叶 2. 规格：150*800 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	1				
10	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	[项目特征] 1. 名称：新风口 2. 规格：圆盘150 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	7				
11	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	[项目特征] 1. 名称：排风口 2. 规格：圆盘150 [工作内容] 1. 风口制作、	个	7				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程

标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装							
12	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	[项目特征] 1. 名称:散流器 2. 规格:400*400 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	7					
13	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	[项目特征] 1. 名称:回风口 2. 规格:圆盘147 [工作内容] 1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	7					
14	030703001001	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:止回阀 2. 规格:Φ160 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	10					
15	030703001002	碳钢阀门	[项目特征] 1. 名称:电机风阀,功率10瓦 2. 规格:Φ150 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	5					
16	030704001001	通风工程检测、调试	[项目特征] 1. 名称:系统调试 [工作内容] 1. 通风管道风	系统	1					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖通工程

标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暖通工程

标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：暖通工程

标段：兰州市西固区中医院ICU重症室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：