工程量清单

合同段: 河桥大坪北坪硬化路改造项目 （K0+000~K1+050） 货币单位: 人民币 元

清单 第100章 总则

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102- 1	竣工文件	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		

清单 第 100 章合计 人民币_____

工程量清单

合同段: 河桥大坪北坪硬化路改造项目　（K0+000~K1+050）　　货币单位: 人民币 元

清单 第200章 路基

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	259		
203	挖方路基				
203- 1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	7855		
204	填方路基				
204- 1	路基填筑(包括填前压实)				
-a	利用土方	m3	6085		
207	排水				
207-4	过路管涵				
-a	φ600mm排水管	m	9		

清单 第 200 章合计 人民币_____

工程量清单

合同段: 河桥大坪北坪硬化路改造项目 （K0+000~K1+050） 货币单位: 人民币 元

清单 第300章 路面

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-2	砂砾垫层				
-a	厚100mm	m2	7728		
304	水泥稳定砂砾基层(5%)				
-a	厚160mm	m2	6296		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm (混凝土弯拉强度 ... MPa)	m3	1164		
313	培土路肩				
313-1	路肩培土	m3	217.09		

清单 第 300 章合计 人民币_____