

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永登县树屏镇人民政府树屏村产业路 标段：永登县树屏镇人民政府树屏村产业  
 建设项目-路面硬化 路建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		树屏村产业路硬化								
1	040202001001	路床(槽)整形	1.名称:原有路床整形 2.部位:树坪村产业路 3.其它:整形时剔除原有路床内的垃圾、杂草、树皮、树根等杂物,具体详见设计图纸	m2	16400					
2	040202009001	砂砾石	1.石料规格:天然砂砾基层 2.厚度:100mm厚 3.其它:具体详见设计图纸	m2	16400					
3	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25水泥混凝土 2.厚度:200mm厚 3.掺和料:路面混凝土所用粗集料应采用碎石,公称最大粒径不应大于31.5mm,如采用卵石,卵石掺量不得大于50%,其公称最大粒径不应大于19.0mm,砂的细度模数不宜小于2.5 4.伸缝:每日施工结束或因临时原因中断施工时,必须设置横向施工缝,其位置应尽可能选在缩缝或胀缝处。 5.缩缝:横向缩缝可等间距或	m2	16400					
本页小计										

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永登县树屏镇人民政府树屏村产业路 标段：永登县树屏镇人民政府树屏村产业  
 建设项目-路面硬化 路建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			变间距布置，采用假缝形式，横向缩缝顶部应锯切横口，深度为面层厚度的 1/4-1/3，宽度为3-8mm，槽内填塞填缝料 6. 胀缝：胀缝设置间距为200米，具体做法详见图纸 7. 嵌缝材料：石油沥青玛蹄脂 8. 其它：具体做法详见图纸						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：永登县树屏镇人民政府树屏村产业路建设项目-路面硬化

标段：永登县树屏镇人民政府树屏村产业路建设项目

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：永登县树屏镇人民政府树屏村 标段：永登县树屏镇人民政府树屏村产业路建设项  
 产业路建设项目-路面硬化 目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



# 规费、税金项目计价表

工程名称：永登县树屏镇人民政府树屏村产业路建设项目-路面硬化

标段：永登县树屏镇人民政府树屏村产业路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	54979.5		
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	249906.82	16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	249906.82	6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	1833709.14	9	
合 计					