



皋兰石洞寺仿古民宿一条街楼
体亮化提升改造工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2023年9月4日

皋兰石洞寺仿古民宿一条街楼体亮化提升改造工程

招标工程量清单


招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: 2023年9月4日

复核时间: 2023年9月4日

总 说 明



工程名称：皋兰石洞寺仿古民宿
一条街楼体亮化提升改造工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

该工程选址皋兰县石洞镇仿古一条街（东湖路），对皋兰石洞寺仿古民宿一条街（东湖路）进行楼体亮化美化，提升街道的夜景，打造石洞寺景区的“夜游”经济。石洞镇仿古一条街全长1872米，本项目主要完成道路两侧电缆敷设、控制箱及灯具安装等楼体亮化提升改造工程。

二、编制依据

- 1、实施方案及工程量清单；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 3、《甘肃省安装工程预算定额》（DBJD25-68-2019）及兰州地区基价；
- 4、《甘肃省建设工程砂浆材料消耗量定额》（DBJD25-47-2013）、《甘肃省建设工程砂浆材料消耗量定额地区基价》（DBJD25-48-2013）、
- 5、现行建设工程造价法律、法规和计价依据、计价办法以及有关规定和相关解释等；

三、有关说明

- 1、一类材料价格按照皋兰县(2023年第三期)信息价，指导价中没有的参考兰州市同期及市场价计入；
- 2、人工费按“关于颁发《兰州市二〇二二年下半年建设工程人工费指导价格》的通知”进行调整；
- 3、《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2022），本项目取费按三类工程计取；
- 4、税金执行甘肃省住房和城乡建设厅《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知甘建价》〔2019〕118号；
- 5、疫情防控抗疫费执行甘肃省住房和城乡建设厅《关于不再计列新冠肺炎疫情防疫抗疫费的通知》〔2023〕161号。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：皋兰石洞寺仿古民宿一条街楼体亮化提升改造工程
 标段：皋兰石洞寺仿古民宿一条街楼体亮化提升改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED线条灯1米 2. 型号:尺寸: 30*30*1000MM 额定功率/LED颗数: 12w/48珠色温/控制方式: 2200K/开关电源电压/配光角度: DC24V/120° 材质/光源芯片: 拉伸铝防护等级: IP65	套	2850				
2	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED线条灯0.5米 2. 型号:尺寸: 30*30*500MM 额定功率/LED颗数: 6w/24珠色温/控制方式: 2200K/开关电源电压/配光角度: DC24V/120° 材质/光源芯片: 拉伸铝防护等级: IP65	套	150				
3	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED线条灯0.3米 2. 型号:尺寸: 30*30*300MM 额定功率/LED颗数: 6w/24珠色温/控制方式: 2200K/开关电源电压/配光角度: DC24V/120° 材质/光源芯片: 拉伸铝防护等级: IP65	套	60				
4	031101001001	防雨电源	1. 名称:防雨电源 2. 型号:1. 电源功率 : 350W	台	186				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：皋兰石洞寺仿古民宿一条街楼体亮化提升改造工程
 标段：皋兰石洞寺仿古民宿一条街楼体亮化提升改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 输出电压: DC 24V 3. 输入电压: 17 6VAC~264VAC输入 4. 保护功能: 输出短路/过载保护 5. 密封型: 半灌胶生产工艺 6. 工作温度范围 (-30℃~60℃) 7. 应用领域: 户外灯具亮化照明						
5	030404017001	配电箱	1. 名称: 智能配电系统 2. 规格: 40*30定制	台	93				
6	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-3*4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管道敷设 5. 其他: 包含电缆头	m	1002				
7	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: RVV2*2.5 3. 配线部位: 管道敷设	m	2323.8				
8	030411001001	配管	1. 名称: 线缆保护管 2. 材质: PVC 3. 规格: PVC25	m	2164.3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

